

MCGRAW-KASERNE, MÜNCHEN



McGraw-Kaserne, München DDT-Schadstoffsanierung

Bearbeitungs-/ Bauzeit
2007 - 2008

Bausumme
ca. 300 000 €

Leistungen

DDT-Schadstoffentfernung im Ausbaubereich Dachstuhl, Sanierungsplanung, Erstellung Leistungsverzeichnis, Fachbauleitung, SiGe-Koordination, Deklarationsanalytik, Raumluftmessungen zur Erfolgskontrolle

Technische Angaben

Fachgerechter Ausbau in Sanierungsabschnitten mit Unterdruck, Separierung und Entsorgung von rund 60 t hoch belastetem DDT-Material aus Wandfarben und Deckenverkleidungen