

KREUZUNGSBAUWERK WIESBADEN OST



Erneuerung Kreuzungsbauwerk Wiesbaden Ost

Bearbeitungs-/ Bauzeit
2012 - 2014

Leistungen
Ausführungsplanung

Technische Angaben
Abbruch und Neubau von zwei
Stahlfachwerkbrücken;
Erneuerung der Unterbauten und
Stützwände;
Herstellung von ca. 200 m
Fangedamm;
Damm- und Oberbauerneuerung;
Einhub der 550 t Widerlager und
des 480 t Überbaus mittels Raupen-
kran während 1-wöchiger Sperrzeit