



Neubau Versorgungszentrum 2 BMW Group Werk Dingolfing

Bearbeitungs-/ Bauzeit
2012 - 2015

Leistungen

Planung der Technischen Ausrüstung: Überarbeitung Machbarkeitsstudie, Entwurfs- und Ausführungsplanung in 3D, baubegleitendes Qualitätsmanagement

Technische Angaben

Neubau eines Logistikzentrums über zwei Ebenen
Mechanische und natürliche Be- und Entlüftung und Entrauchung im Inversbetrieb, Heißwasseranbindung, Beheizung über Deckenstrahlplatten, Unterdruck-Dachentwässerung, vier S-Stationen je 1 000 kVA, komplette LED-Beleuchtung der Logistikflächen, passive Datennetze für Office-, Prozess- und WLAN-Nutzung sowie für den externen Logistikdienstleister, 5 Hydraulik-Lastenaufzüge je 8 t Nutzlast, Vollsprinklerung, Gebäudeautomation