



Al Ain Hospital, Abu Dhabi

Bearbeitungs-/Bauzeit

2015 - 2018 / 2009 - 2017

Leistungen

Entrauchungsberechnung für die zwei Ebenen der Tiefgarage
Entrauchungsberechnung für das Atrium unter Berücksichtigung neun unterschiedlicher Brandszenarien

Technische Angaben

Krankenhauskomplex mit
ca. 600 Betten, Royal Suites, VIP-Räumen, Poliklinik und Tagesklinik,
1 500 unterirdischen Stellplätzen,
Atrium mit Glasfassade und Dach aus Glas, Stahl und Beton,
Gebäude der Energie- und Medienversorgung, Medientunnel
ca. 900 m
Bruttogeschossfläche ca. 350 000 m²
Hauptnutzfläche ca. 133 500 m²

